

SIGALA MNT REKONSTRUEERIMISTÖÖDE
TÖÖPROJEKTI KOOSTAMISE LÄHTEÜLESANNE

2011 aastal Vaivara Vallavalitsuse maaosakonna poolt on teostatud Vaivara valla kohalike teede inventuur, mille järgi Sigala tee (number 8510020) on asfaltkattega tee. Keskmine kattelaigus on 5 meetrit ja keskmine mulde laius on 7 meetrit. Tee pikkus on 587 meetrit. 2011 aastal tehtud inventuuri järgi tee ammortisatsioon oli 65%. Kolme aasta jooksul protsent muutus ja nüüd on 80%. Tee üldseisukord on halb. Suuremas mahus teekatte vajab remonti, sest auguremont enam ei anna vajaliku efekti kui aukudega kaetud teekatte osa on suurem kui 70% teekatte üldpindalast.

Hanke eesmärk on Sigala maantee rekonstrueerimine, mille üldpikkus on 587 meetrit, tee maa-ala laius on 14 meetrit ja teekatte pindala on 3000 m².

Rekonstrueerimistöode mahus tuleb planeerida järgmised tööd:

- Olemasoleva asfaltkatte, mille keskmine laius on 5 meetrit, freesimine ja äravedu;
- Teeäärte ja olemasoleva kraavi planeerimine selleks, et tagada veeäravool tee pealt;
- Kaevetööd ja väljakaevatud pinnase utiliseerimine;
- Liivalus;
- Paekivikillustikust fr.16/32 alus, kiilutud fr.8-16, h=300mm;
- Asfaltbetoon AC16 BASE, h=6 cm;
- Asfaltbetoon AC 12 SURF graniit;

Teekatte peab olema täiendavalt krunditud ja märgistatud pritsplastikuga.

Projekteerimise tööde eelarve koostamisel arvestada, et olemasoleva asfaldi ja mottesobiva krundi utiliseerimise koht on 2 km raadiuses Sigala teelt.

Projekteerimise tööde hulka kuuluvad ka geoloogilised ja geodeetilised uuringud.

Enne tööprojekti esitamist projekteerija peab Tellijaga kooskõlastama eskiisi koos ehitustööde eeldatava maksumusega. Eeldatava maksumuse koostamisel projekteerija peab arvestama, et tee-ehitustööde üldmaksumus ei pea ületama 120 000 eurot.

Andmed liiklussageduse ja ettevõtlusega seotud liiklussageduse kohta

Kogu liiklussagedus teel					Ettevõtlusega seotud liiklussagedus				
600			2014	Objekti pidev paikvaatlus. Kohalike ettevõtjate info liiklussageduse kohta	AKÖL			2014	Objkti pidev paikvaatlus. Kohalike ettevõtjate info liiklussageduse kohta
410	90	90			350	90	90		

Koos hinnapakumisega palume esitada vabas vormis koostatud järgmised dokumendid:

- Tegevusluba;
- Kohalike maksude puudumise tõendav dokument;
- Andmed viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta. Pakkuja keskmine netokäive viimase kolme (2012-2014) aasta jooksul projekteerimistööde osas peab olema 20 000 eurot;
- Viimase kolme aasta jooksul teostatud saarnased tööd;
- Vastutava spetsialisti CV;

Hinnapakumised ootame 27.veebruariks kell 10:00.

Lähteülesanne lisad:

- Sigala mnt katastriüksuse plaan;
- Tee inventuur;
- Ettevõtlusega seotud teede toetuse taotluse vorm;

Koostaja:

Maksim Iljin
Teedespetsialist