

Alla lihthanke piirmäärä jääv hange “Vaivara valla Peeterristi küla Põlendiku tee lõik 0.44-0.90 km remont”

Hankedokumendid

Kinnitatud Vaivara Vallavalitsuse 25.08.2015.a korraldusega nr 185

1. ÜLDANDMED

1.1.Hankija (töö tellija) on Vaivara Vallavalitsus.
Aadress Pargi 2 Sinimäe alevik Vaivara vald 40103
Registri number 75010200
Tel 3929000
E-post: vaivara@vaivara.ee

1.2.Hankija poolt volitatud isik pakkumuse korraldamisel on Vaivara Vallavalitsuse maaosakonna juhataja Irina Doroš.
Tel 3929003
E-post irina.doros@vaivara.ee

1.3.Hanke nimetus: “Vaivara valla Peeterristi küla Põlendiku tee lõik 0.44-0.90 km remont”

1.4.Riigihanke menetluse liik: alla lihthanke piirmäärä riigihange

1.5.Rahastamisallikas: Vaivara valla eelarve

1.6.Tööde teostamise tähtaeg: **01.09.2015-01.10.2015**

2. TEHNILINE KIRJELDUS JA TÖÖDE MAHT

2.1. Lähteandmed:

Tänav	Lõigu pikkus/m	Laius/m	Pindala/m ²
Põlendiku tee	465	3,50	1 627,50

2.2 Hanke eesmärk

Käesoleva hanke eesmärk on Vaivara vallas Peeterristi külas Põlendiku teel tee-ehitustööd, mille käigus planeeritakse läbi kahe erakinnistu ehitada uue tee killustikkattega tee selleks, et tagada normaalse aastaringse sõidetavuse.

Uus tee ehitatakse lõigul 0.415 – 0.872 km. Planeeritava tee üldpikkus on 465 meetrit, laius on 3,5 meetrit.

Tee maa-ala üldpindala on 5484 m². Tee maa-ala laius on 12 meetrit, kuhu kuulub teekatte laius 4 meetrit, teekraav 4 meetrit ja teeääred 2 meetrit mõlemalt poolt.

2.3 Olemasolev olukord:

Remonditav tee asub Peeterristi külas, Vaivara vallas, Ida-Viru maakonnas. Olemasoleva olukorra järgi on Põlendiku tee täisulatuses killustikkattega tee, mille keskmine laius on 3,5 meetrit. Tee on tasane normaalse teeprofiiliga ilma sügavate aukudeta. Põhja poolt Põlendiku tee liitub Narva-Tallinn riigi maanteega ja lõuna poolt liitub kahe erateedega, millestõttu on Vaivara Vallavalitsuse poolt erateede omanikega allkirjastatud erateede avaliku kasutamise lepingud.

Põlendiku tee ulatuses piketaažil 0.41-0.872 km, kus planeeritakse uue lõigu tee-ehitustööd teostada samuti asuvad kaks erakinnistut, kus on Vaivara Vallavalitsuse ja omanike poolt tehtud kokkuleppe uue teelõigu ehitamiseks selleks, et tagada tee aastaringse sõidetavuse.

Põhiprobleemiks on Põlendiku teel regulaarne veetase tõusmine, millega seoses tööde käigus planeeritakse kaevate uue kraavi lõigul 0.41 km kuni Tõrvajõeni koos vajalike truupidega, kuna praegu vee äravool tee pealt on ära takistatud.

2.4. Ettevalmistustööd:

Enne teekatendi rajamist peavad olema tehtud ettevalmistustööd. Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama valda (vähemalt 2 päeva enne). Kavandavatest töödest informeeritakse ka maaomanikke, märkides nende või valla esindaja juuresolekul välja ehitusaegseks säilitamiseks piiritähised.

Kõik ettevalmistustööd on antud Põlendiku tee tehnilise kirjelduse kulude järgmistes loendites:

PÕLENDIKU TEE KULUDE LOEND Nr 1: EELTÖÖD

Art nr	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht
1	2	3	4
10500	Ehitusaegne liikluskorraldus	kogusumma	1

PÕLENDIKU TEE KULUDE LOEND Nr 2: ETTEVALMISTUSTÖÖD

Art nr	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht
1	2	3	4
20101	Ettevalmistustööd, tee mahamärkamine, kooskõlastused	m ²	1800
20202	Raadamine, juurimine, tee maa-ala puhastamine	m ²	1800

2.5. Mullatööd:

Pärast töö-ala maha märkamist ja piiri punktide paika panemist eemaldatakse olemasolev kasvupinnas, mis osaliselt ladustatakse objektile, kaevatakse ehituseks sobimatu pinnas ja kraave Põlendiku maaüksuse poolt 20 meetri ulatuses ning teiselt poolt teed Põlendiku tee remonditava lõigu lõpuni. Viimase etapina planeeritakse ja tihendatakse mulde aluspind, ehitatakse muldkeha juurdeveetavast pinnasest.

PÕLENDIKU TEE KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD

Art nr	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht
1	2	3	4
30101	Kasvupinnase eemaldamine	m ³	290,5
30102	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine	m ³	348,25
30103	Kraavi kaevamine ja planeerimine	jm	925
	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine	m ²	1627,5
30402	Muldkeha ehitus juurdeveetavast pinnasest	m ²	1627,5

2.6 Katendi ehitamine

Katendi ehitamise tööde hulka kuuluvad aluse profileerimise tööd, ridakillustikust profiiliga katte ehitamine, selle tihendamine ja profileerimine.

Lisaks sellele ehitatava teelõigu alguses ning lõpus paigaldatakse teetruubid vee äravoolu tagamiseks.

PÕLENDIKU TEE KULUDE LOEND Nr 4: KATEND

Art nr	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht
1	2	3	4
40101	Aaluse profileerimine põikkaldele 2 - 3 %	m ²	1627,5
40102	Paekillustikust profiiliga kate Hkesk=20sm, fr 32-64 IV klass	m ²	1625
4013	Ridakillustikust profiiliga kate Hkesk=20sm, fr 16-32 IV klass	m ²	1627,5

PÕLENDIKU TEE KULUDE LOEND Nr 5: DRENAAŽ

51001	Plastikruup D300	jm	8
51001	Plastikruup D400	jm	10

2.7. Teetööde skeem:



Põlendiku tee uue koridori skeem on käesoleva hankedokumentide Lisa 1.

3. TÖÖDE TEOSTAMISE PERIOOD

3.1. Tööde teostamise ajavahemik **01.09.2015-01.10.2015**

4. PAKKUJALE ESITATAVAD ÜLDISED NÕUDED

4.1. Pakkuja on tutvunud hanke pakkumuse objektiga ja teostanud temale pakkumuse koostamiseks vajalikke täiendavaid uuringuid iseseisvalt.

4.2. Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud pakkumuse koostamiseks vajalikku informatsiooni.

4.3. Pakkuja peab omama hanel osalemiseks vastava valdkonna kvalifikatsiooni ja majandustegevuse registri registreeringut. Hankija kontrollib Pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt peetava avaliku majandustegevuse registri kaudu.

4.4. Pakkuja suhtes ei tohi esineda riigihangete seaduse § 38 lõikes 1 nimetatud kõrvaldamise aluseid (Lisa 3).

4.5. Pakkuja peab andma tehtavatele töödele ning kasutatavatele materjalidele ja toodetele garantii vähemalt 2 aastat pärast tööde üleandmist-vastuvõtmist (Lisa 4).

4.6. Pakkujal peab olema viimase viie aasta jooksul teostatud vähemalt kolm sarnast tööd. Sarnaseks tööks loetakse teede/tänavate killustikkattega teede ehitus/remonttööd üldpindalaga vähemalt 2000 m².

4.7 Pakkuja esitab vabas vormis kasutatava tehnika nimekiri.

4.8 Pakkuja esitab vastutava spetsialisti CV koos teostatud referentsobjektidega.

5. HINNAPAKKUMUS

5.1. Pakkumus peab sisaldama maksumust käibemaksuta, käibemaksu ning maksumust koos käibemaksuga eurodes.

5.2. Pakkumus peab kehtima vähemalt 1 kuu ehk 30 kalendripäeva. Pakkumuse hind on lõplik ja sellele ei lisandu lepingu täitmisel Pakkuja muid kulusid ja teenustasusid.

6. PAKKUMUSTE HINDAMINE

6.1. Hindamiskriteerium, mida kasutatakse pakkumuse edukuse üle otsustamisel, on madalam hind ning hankenõuetele vastavad esitatud dokumendid.

6.2. Hankijal on õigus pakkumused tagasi lükata ja/või vähendada tööde mahtu kui pakkumuste hinnad ületavad hankija poolt tööde teostamiseks planeeritud rahalisi vahendeid.

7. PAKKUMUSE ESITAMINE

7.1. Pakkumus esitada vastavalt vormile lisa 2 "PÕLENDIKU TEE KULUDE LOEND" ja lisaks esitada lisa 3 „Kinnitus Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud asjaolude puudumise kohta“ ja lisa 4 „Garantii kinnitus“ Vaivara Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: vaivara@vaivara.ee hiljemalt 31. augusti 2015.a. kell 11.30.

8. LEPINGU SÕLMIMISE PÕHIMÕTTED

8.1.Hanke objektiks olevate tööde teostamiseks sõlmib hankija eduka pakkumise esitanud Pakkujaga lepingu.

8.2.Lepingu maksumused ei kuulu korrigeerimisele.

8.3.Lepingu projekti valmistab ette Vaivara Vallavalitsus.